

STUDIO TECNICO AGRIAMBIENTE

via resistenza 52/ab

54011 - aulla (ms)

Telefono 0187423042 fax 0187424324

agriambiente@fastwebnet.it

ELENCO PREZZI UNITARI

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRADA FORESTALE DI INTERESSE A.I.B. DENOMINATA "LA PINETA" IN COMUNE DI PONTREMOLI (MS)

COMMITTENTE:

COMUNE DI PONTREMOLI

DATA:

26 ottobre 2016

IL TECNICO

COMUNE DI PONTREMOLI	Gara del:	Importo a base d'asta:	€54.349,33	autentica preventiva dell'ente:
Lavori di:	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRADA FORESTALE DI INTERESSE A.I.B. DENOMINATA "LA PINETA" IN COMUNE DI PONTREMOLI (MS)			
Concorrente:				

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	TOS15_09.V01.020.002 Voce: 020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciattutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. Articolo: 002 - senza raccolta dei residui, in scarpata stradale. (diconsi Euro zero/23)	mq.	0,23
Nr. 2	TOS15_09.V01.024.001 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. (diconsi Euro due/84)	m ²	2,84
Nr. 3	TOS15_16.A04.002.001 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di scarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. Voce: 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. Articolo: 001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina. (diconsi Euro uno/59)	mc.	1,59
Nr. 4	TOS15_16.A04.002.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere. (diconsi Euro quattro/93)	m ³	4,93
Nr. 5	TOS15_04.B12.002.001 Voce: 002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. Articolo: 001 - spessore 20 cm (diconsi Euro trentatre/21)	mc.	33,21
Nr. 6	TOS15_01.B03.001.002 ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e		

COMUNE DI PONTREMOLI	Gara del:	Importo a base d'asta:	€54.349,33	autentica preventiva dell'ente:
Lavori di:	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRADA FORESTALE DI INTERESSE A.I.B. DENOMINATA "LA PINETA" IN COMUNE DI PONTREMOLI (MS)			
Concorrente:				

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7	sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore Articolo: 002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 (diconsi Euro uno/45)	kg	1,45
Nr. 8	TOS15_01.B04.003.010 CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali Articolo: 010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4 (diconsi Euro centodue/30)	mc.	102,30
Nr. 9	TOS15_PR.P01.005.001 Voce: 005 - Pietrame di cava Articolo: 001 - grezzo per muratura (diconsi Euro trentasette/41)	t.	37,41
Nr. 10	TOS15_RU.M01.001.003 Voce: 001 - Operaio edile Articolo: 003 - Qualificato (diconsi Euro trentuno/50)	ora	31,50
Nr. 11	116 Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo delle acque dilavanti, previo scavo eseguito a mano, costituita da due semipali in legno di castagno o di abete di diametro 10- 12 cm, disposti con la parte piana verso l'interno e posti a distanza di 12-15 cm collegati con elementi in ferro piatto di 6-7 mm piegato ad U, avvitati o chiodati alla paleria, posti a una distanza di 50-60 cm. (diconsi Euro ventinove/30)	m.	29,30
Nr. 11	134 Realizzazione di una palificata viva a doppia parete di altezza media di m 1.2 – 1.50 e profondità minima in orizzontale di m 1.50, costituita da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo (diametro minimo 20-25 cm.), fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base con piloti in legno delle		

